

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО «Пригорск»
 Закиров Р.С. *Засуров*



М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке к зимнему периоду 2020 – 2021г.г.

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимый материал	Срок исполнения	Стоимость работ руб.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7

Дом № 1

1.	Ревизия задвижек и вентиля в тепловых узлах	Шт.	1	Задвижка Ду 50- 1шт.	05.09.2020	2232руб
2.	Ревизия вентиля с/о и ГВС	Шт.	4	Набивка , головки вентиля, техпластина. д.25	05.09.2020	1224руб
3.	Замена стояков ХВС и ГВС .	М\п	7	труба Ду- 25	10.09.2020	3640руб
4.	Замена розлива	М/П	22	Труба Ду 32-10м., краска,	30.08.2020	17820руб
5.	Замена сборок .	Шт.	11	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду25-1шт, Ду15-1шт	10.08.2020	24206руб
6.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	15.07.2020	114134руб
7.	Ремонт межпанельных швов	М/П	5	Монтажная пена, портландцемент	15.10.2020	1841руб
8.	ревизия этажных щитов	Шт.	60	Сжимы, болты, колодки	15.05.2020	31016руб

Итого 196113руб

Дом № 2

1.	Ревизия задвижек и вентиля в тепловых узлах	Шт.	1	Задвижка Ду 50- 1 шт.	05.09.2020	2232руб
2.	Ревизия вентиля с/о и ГВС	Шт.	4	Набивка , головки вентиля, техпластина.	05.09.2020	2152руб
3.	Замена стояков с/о	М/п	7	Труба Ду- 20	10.09.2020	3682руб

4.	Замена розлива	М/п	39	Труба Ду 32-15м., краска.	30.08.2020	31608руб
5.	Замена сборок	Шт.	12	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду25-9шт, Ду15-3шт	10.08.2020	26402руб
6.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	15.06.2020	93669руб
7.	Ремонт межпанельных швов	М/П	9	Монтажная пена, портландцемент	15.10.2020	3884руб
8.	ревизия этажных щитов	Шт.	50	Сжимы, болты, колодки	15.08.2020	25965руб

итого: 189594руб

Дом № 3/1

1.	Замена сборок	Шт.	1	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду20-2шт	10.08.2020	2130руб
2.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	15.07.2020	63179руб
3.	Замена розлива	М/п	32	Труба Ду 32-10м., краска, теплоизоляция.	30.08.2020	25952руб
4.	ревизия этажных щитов	Шт.	38	Сжимы, болты, колодки	15.08.2020	19764руб

Итого: 111025руб

Дом № 4

1.	Ревизия вентилей с/о и ГВС	Шт.	8	Набивка , головки вентилей, техпластина.	05.09.2020	2446руб
2.	Замена стояков с/о и ГВС	М/п	5	Труба Ду -25	10.09.2020	2936руб
4.	Замена розлива	М/п	42	Труба Ду 32-20м., краска.	30.08.2020	34062руб
5.	Замена сборок	Шт.	5	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду25-2шт, Ду15-1шт	10.08.2020	10561руб
6.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	15.07.2020	114808руб
7.	Ремонт межпанельных швов	М/п	5	Монтажная пена, портландцемент	15.10.2020	2242руб
8.	ревизия этажных щитов	Шт	60	Сжимы, болты, колодки	15.08.2020	31016руб

итого

198071руб

Дом № 5

1.	Ревизия вентилей с/о и ГВС	Шт.	5	Набивка , головки вентилей, техпластина.	05.09.2020	1527руб
2.	Замена розлива	М/п	36	Труба Ду 32-12м., краска, теплоизоляция.	30.08.2020	29169руб
3.	Замена стояка холодной воды	М/п	6	Труба Ду- 25	10.09.2020	3530руб
4.	Замена сборок	Шт.	2	Сгон ,вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду20-1шт, Ду25-1шт	10.08.2020	4420руб
5.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	15.07.2020	58706руб
6.	Ремонт межпанельных швов	М/п	10	Монтажная пена, портландцемент	15.10.2020	3847руб
7.	ревизия этажных щитов	Шт	30	Сжимы, болты, колодки	15.08.2020	15491руб

Итого: 116060руб

Дом № 13/1

1	Ревизия вентилей с/о и ГВС	Шт.	3	Набивка , головки вентилей	05.09.2020	924руб
2	Замена розлива	М/п	16	Труба Ду 32-16м., краска.	30.08.2020	12951
3	Замена сборок блок 1,2	Шт.	2	Сгон ,вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду25-2шт	10.08.2020	4687руб
4	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	15.07.2020	24513руб
5	Ремонт межпанельных швов	М/п	5	Монтажная пена, портландцемент	15.10.2020	2242руб
6	ревизия этажных щитов	Шт	18	Сжимы, болты, колодки	15.08.2020	9381

Итого: 64042

Всего: 874905 руб.

Директор ООО «Пригорск»



Закиров Р.С.

Материалы:

1. Труба Ду32-187м

Ду25-25м

итого: 212м.

2. Сборки: Ду15-5шт.

Ду20- 2шт.

Ду25-15шт.

итого: 22 шт

4. Ревизия запорной арм.: 26шт. .

5. Ревизия этажных щитов: 256 шт.

6. Ремонт межпанельных швов: 34пм.